

## 数量公開用内訳書（参考数量）

工事番号	第 2433 号
工事名称	北会津保健センター機械設備改修工事
工事箇所	会津若松市 北会津町 下荒井 地内
工事概要	<div>浄化槽改修工事 1式</div> <div>地下油タンク改修工事 1式</div> <div>受水槽凍結防止ヒーター取替 1式</div>
取扱上の 注意事項	<div>1 本内訳書に記載されている数量は「参考数量」であり、内訳書は会津若松市工事請負契約約款第1条に記載される「設計図書」には含まれない。</div> <div>2 公開数量は、設計変更や出来高計算書等の対象数量となるものではない。</div> <div>3 公開数量は、会津若松市工事請負契約約款第3条による「請負代金内訳書」を拘束するものではない。</div> <div>4 公開数量は、入札の際提出を求められる「工事費内訳書」を拘束するものではない。</div> <div>5 公開数量は、福島県建築関係工事積算基準による。</div>

工事設計書(金抜き)		
工事番号	第 2433 号	
工事名称	北会津保健センター機械設備改修工事	
工事箇所	会津若松市 北会津町 下荒井 地内	
設計区分	原設計	変更設計
設計金額		
工事概要	浄化槽改修工事	1式
	地下油タンク改修工事	1式
	受水槽凍結防止ヒーター取替	1式
変更理由		
仕様概要	監督員の指示に従い、設計書に基づき、入念に施工すること。	
	会津若松市元請・下請関係適正化指導要綱を遵守すること。また、工事内容の変更又は請負代金の変更があった場合、受注者である元請負人においては、変更等の経緯を踏まえた適正な対応が求められることについて留意すること。	
	会津若松市発注工事等からの暴力団等排除措置要綱を遵守するとともに、暴力団関係者からの資材の購入等、同関係者への下請けの発注及び同関係者が関与する産業廃棄物処理施設の使用を禁止する。	
	不測の事故に適切に対応できるよう、請負業者賠償責任保険に加入していること。(契約時に加入していれば可。)その証券の写しを遅滞なく提出すること。	
	請負代金額が500万円以上となる場合は、CORINS(工事実績情報システム)に登録すること。	
工食用資材等の購入及び調達については、規格・品質等条件を満足するものであれば、地元産品の活用に努めること。下請工事の発注についても地元業者の活用に心がけること。		
単価適用日は令和7年11月15日とする。		

会津若松市









会津若松市



北会津保健センター 2. 地下油タンク改修工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【地下油タンク油面指示計改修】						(コメント)
地下油タンク油面指示計	液面指示計 (地下油タンク・屋外注油口・事務所)	1	組			代価表 0009
マンホールパッキン	80用	1	個			(見積り・刊行物等)
マンホールパッキン	70用	1	個			(見積り・刊行物等)
マンホールパッキン	補助マンホール用	2	個			(見積り・刊行物等)
マンホール開閉器【納品】	オープナー型	1	組			(見積り・刊行物等)
設備機械工	撤去工	1.1	人			代価表 0005
【通気設備改修】						(コメント)
ポリエチレン被覆鋼管	32A 埋設 溶接接続	2	m			代価表 0010
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 32A 保温無	2	か所			MO-641193 251115A-2 標準
根切り(人力)		1	m3			E0-436311 251115A-2 標準
山砂		0.3	m3			E1-102001 251115A-2 独自
埋戻し(A種)	小規模土工 山砂の類	0.3	m3			B0-432252 251115A-2 市加
埋戻し	人 力 根切り土 -	0.6	m3			E0-436321 251115A-2 標準
建設発生土処理	人 力 構内敷ならし	0.3	m3			MO-638631 251115A-2 標準
配管工	撤去工	0.1	人			代価表 0008
【仮設油タンク設置】						(コメント)
通気・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 15A	10	m			MO-631152 251115A-2 標準
青銅仕切弁	5K(ねじ) 15A	1	個			MO-634611 251115A-2 標準
機械はつり(パイプ バンドによる 配管用貫通口)	100 - 150mm 32mm	1	か所			MO-638341 251115A-2 標準



北会津保健センター 3. 受水槽改修工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【受水槽一次側】						(コメント)
凍結防止ヒーター設置	3m サモ確認ランプ付 15W/m	1	本			代価表 0006
凍結防止ヒーター設置	6m サモ確認ランプ付 15W/m	1	本			代価表 0007
給水管 保温撤去	ボリソフ 屋外露出,浴室 ステンル鋼板 20A 再使用しない	1.4	m			MO-642112 251115A-2 標準
給水管 保温撤去	ボリソフ 屋外露出,浴室 ステンル鋼板 50A 再使用しない	2.4	m			MO-642112 251115A-2 標準
給水管 保温	ボリソフ 屋外露出,浴室 ステンル鋼板 20A	1.4	m			MO-432111 251115A-2 補市
給水管 保温	ボリソフ 屋外露出,浴室 ステンル鋼板 50A	2.4	m			MO-432111 251115A-2 補市
配管工	撤去工	0.1	人			代価表 0008
【受水槽二次側】						(コメント)
凍結防止ヒーター設置	3m サモ確認ランプ付 15W/m	1	本			代価表 0006
給水管 保温撤去	ボリソフ 屋外露出,浴室 ステンル鋼板 40A 再使用しない	1.7	m			MO-642112 251115A-2 標準
給水管 保温	ボリソフ 屋外露出,浴室 ステンル鋼板 40A	1.7	m			MO-432111 251115A-2 補市
配管工	撤去工	0.1	人			代価表 0008
計						

[illegible]

会津若松市

その他									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
原水ポンプ取替	3 200V 0.4kW 水中用	台	1					代価表 0001	
原水ポンプ	3 200V 0.4kW 水中用	台	1	1				(見積り・刊行物等)	
設備機械工		人	0.97	1					
その他		式	1	0.24				E0-911165 251115A-2 参資	
計									
調整ポンプ取替	3 200V 0.25kW 水中用	台	1					代価表 0002	
調整ポンプ	3 200V 0.25kW 水中用	台	1	1				(見積り・刊行物等)	
設備機械工		人	0.97	1					
その他		式	1	0.24				E0-911165 251115A-2 参資	
計									
放流ポンプ取替	3 200V 0.4kW 水中用	台	1					代価表 0003	
放流ポンプ	3 200V 0.4kW 水中用	台	1	1				(見積り・刊行物等)	
設備機械工		人	0.97	1					
その他		式	1	0.24				E0-911165 251115A-2 参資	
計									

その他									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
微細目スクリーン 取替	目巾2mm 処理量23m3/H	台	1					代価表 0004	
微細目スクリーン	目巾2mm 処理量23m3/H	台	1	1				(見積り・刊行物等)	
設備機械工		人	0.72	1				E0-911165 251115A-2 参資	
その他		式	1	0.24					
計									
地下油タンク油面 指示計	液面指示計 (地下油タンク・屋外注油口・ 事務所)	組	1					代価表 0009	
液面指示計	発信部（地下油タンク）	個	1	1				(見積り・刊行物等)	
液面指示計	遠方部（屋外注油口） 一次側指示計	個	1	1				(見積り・刊行物等)	
液面指示計	遠方部（事務所） 二次側指示計	個	1	1				(見積り・刊行物等)	
パネル取付アダプ ター	事務所用	個	1	1				(見積り・刊行物等)	
遠隔油量指示計 取付		組	1	1				MO-744140 251115A-2 標準	
計									

その他									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
ポリエチレン被覆鋼管	32A 埋設 溶接接続	m	1.05					代価表 0010	
ポリエチレン被覆鋼管	32A	m	1.05	1				(見積り・刊行物等)	
継手		式	1	0.4				(見積り・刊行物等)	
		T01							
接合材等		式	1	0.08				(見積り・刊行物等)	
		T01							
配管工		人	0.149	1				B0-911162 251115A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
凍結防止ヒーター設置	3m サ-モ確認ランプ付 15W/m	本	1					代価表 0006	
水道凍結防止器	3m サ-モ確認ランプ付 15W/m	本	1	1				E1-101013 251115A-2 独自	
配管工		人	0.13	1				B0-911162 251115A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									
凍結防止ヒーター設置	6m サ-モ確認ランプ付 15W/m	本	1					代価表 0007	
水道凍結防止器	6m サ-モ確認ランプ付 15W/m	本	1	1				E1-101013 251115A-2 独自	
配管工		人	0.16	1				B0-911162 251115A-2 参資	
その他		式	1	0.26					
計									



は「その他」の率対象

## 東日本大震災の復旧・復興事業等における積算方法の試行に関する特記仕様書

工事番号：第 2433 号

工事名称：北会津保健センター機械設備改修工事

工事箇所：会津若松市 北会津町 下荒井 地内

### ※労働者確保に関する積算方法の試行工事

1.本工事は、元請業者が必要とする共通費における「共通仮設費のうち仮設建物費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更間接費」という。)について、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、建築関係工事積算基準(福島県土木部)に基づく金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する「労働者確保に関する積算方法の試行工事」である。

営繕費(共通仮設費における仮設建物費)： 借上費・宿泊費・労働者送迎費

労務管理費： 募集及び解散に要する費用・賃金以外の食事、通勤等に要する費用・福利厚生等に要する費用・純工事費に含まれない作業用具及び作業用被服等の費用・安全、衛生に要する費用及び研修訓練等に要する費用・労災保険法による給付以外に災害時に事業主が負担する費用

2.本工事の予定価格の算出の基礎とした設計額(建築関係工事積算基準に基づき算出した額)における実績変更対象間接費について、その金額または率に占める割合は次のとおりである。

1) 共通仮設費に占める実績変更対象間接費(営繕費)： 設計書に積上げ計上された金額

2) 現場管理費に占める実績変更対象間接費(労務管理費)の割合：

建築        %          電気        %          機械 3.75 %

3.受注者は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて設計変更を希望する場合は、実績変更対象間接費に係る費用の内訳を記載した「労働者確保に係る実績報告書(様式1)」及び実績変更対象間接費について実際に支払った全ての証明書類(領収書、領収書の出ないものは金額の適切性を証明する金額計算書など。)を監督員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。

4.受注者の責めによる工事工程の遅れ等受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、設計変更の対象としない。

5.受注者は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、受注者が実績変更対象間接費について実際に支払った額のうち、証明書類において確認された費用から、建築関係工事積算基準に基づき算出した額における実績変更対象間接費を差し引いた費用を加算して算出する。  
なお、全ての証明書類の提出がない場合であっても、提出された証明書類をもって設計変更を行うものとする。

6.受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び入札参加資格制限等の措置を行う場合がある。

7.受注者は、実績変更対象間接費にかかる設計変更について疑義が生じた場合は、監督員と協議するものとする。