



数量計算	
不陸整正工	
不陸整正 (良質土、t=3cm)	A=(75.00×10.00+(48.50 ² π/2-38.50 ² π/2))×2+115.0+35.0-(6.00+3.60)×10.00=4287.18≒4287.2m ² 出入口部控除
張芝工	
張芝(ベタ張り、野芝)	A=55.00×20.00×2+77.00×20.00=3740.0m ²
排水構造物工	
L形側溝(据付)	L=140.0m
集水樹補修工	N=1.0箇所
コンクリート(18-8-40BB)	A=(1.10×1.10-0.6×0.6)×0.15=0.1275m ³
型枠(一般、無筋構造物)	A=(1.10×0.15+0.60×0.15)×4=1.02m ³
鉄筋(SD295、D10)	L=0.85×4+0.45×16=10.60m W=10.60×0.560kg/m=5.936kg N=1.0枚
グレーチング蓋 (VE-E-c-600S)	V=(1.70×1.70-1.10×1.10)×0.15=0.252≒0.3m ³
床掘り	
埋戻し	V=0.3m ³
構造物取壊し工	
L形側溝(撤去)	L=140.0m
構造物とりこわし(無筋)	V=0.015×400.0+0.85×0.15=6.127≒6.1m ³ 緑石 集水樹
コンクリート切断 (20cm以上30cm未満)	L=0.85×4=3.4m
Co段運搬、処分(有筋)	V=0.032×140.0=4.480≒4.5m ³ W=4.480×2.50=11.2t
Co段運搬、処分(無筋)	V=6.127≒6.1m ³ W=6.127×2.35=14.398≒14.4t
雑工	
土砂積込、搬出	V=(4.00+5.00)×0.50÷2×70.0=157.5m ³
清掃	A=5.00×70.00=350.0m ²

令和7年度					工事番号 第 949 号				
会津若松市城東町					地内				
鶴ヶ城公園多目的広場補修工事									
平面図・詳細図									
縮尺		図示			図面全 1 葉の 1				
設計		製図			検査				
会津若松市									