

位置図

猪苗代湖

配水池

国道294号線

下馬渡地区

配水池

西田面地区

東田面地区

配水池

簡易水道流量計設置工事



工事箇所

情報共有システム活用工事  
月単位の週休2日工事（発注者指定）  
遠隔臨場試行工事

工 事 設 計 書 （ 金 抜 ）	
工 事 番 号	令 和 7 年 度 第 2 号
工 事 名	簡易水道流量計設置工事
路 線 名	市道 湊4-223号線 外
工 事 箇 所	会津若松市湊町大字共和地内外
工 種	水道施設工事

工事概要	当初	
工事日数	120日	
流量計設置工	3式	

起 工 理 由	本箇所は、湊町簡易水道3地区における配水流量の把握を目的とし、本書のとおり流量計を整備するものです。
仕 様	特記仕様書によること。
摘 要	<ul style="list-style-type: none"><li>・会津若松市上下水道局元請・下請関係適正化指導要綱を遵守すること。また、工事内容の変更又は請負代金の変更があった場合、受注者である元請負人においては、変更等の経緯を踏まえた適正な対応が求められることについて留意すること。</li><li>・会津若松市発注工事等からの暴力団等排除措置要綱を遵守すること。</li><li>・不測の事故に適切に対応できるよう、請負業者賠償責任保険に加入していること。（契約時に加入していれば可。）その証券の写しを遅滞なく提出すること。</li><li>・請負金額が500万円以上の場合はCORINS（コリンズ）に登録すること。</li><li>・工事用資材等の購入・調達にあっては、地産地消の推進に努めること。</li><li>・この工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号）に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。</li></ul>
当初設計年月	令和7年6月

# 特記仕様書

工 事 番 号 : 令和 7 年度 第 2 号  
 路 線 名 : 市道 湊 4-223 号線 外  
 工 事 名 : 簡易水道流量計設置工事  
 工 事 箇 所 : 会津若松市湊町大字共和 地内外  
 契 約 期 間 : 令和 7 年 8 月 1 日から令和 7 年 11 月 28 日まで

## 1 工事目的

会津若松市営簡易水道 3 地区では、流量計や監視設備が未整備であることから、異常発生時の対応の遅れが課題となっている。本工事は、各地区に流量計を整備することで、流量監視による異常発生時の早期発見と対応による飲料水の安定供給を目的とする工事である。

2 本工事の施工にあたっては、「日本水道協会水道工事標準仕様書【土木工事編】（平成 22 年 3 月 31 日改訂）」及び「福島県土木工事共通仕様書（令和 7 年 1 月 20 日改正）」、設計図面にに基づき実施し、文書中福島県とあるものは会津若松市上下水道局と読み替えるものとする。

3 設計図書に基づき監督員が受注者に指示した書面及び受注者が提出し監督員が承諾した書面は、設計図書とする。

4 設計変更に係わる業務の円滑化を図るためのツールとして「会津若松市建設工事設計変更等ガイドライン※」を活用すること。※会津若松市ホームページ参照

## 第 1 章 一般共通事項

1 「日本水道協会水道工事標準仕様書（土木工事編）」及び「福島県土木工事共通仕様書」に対する特記事項は次のとおりとする。

1) 監督員による確認・立会等

監督員による検査及び立会は、共通仕様書によるもののほか下記のとおりとする。

工 種	工事段階	頻 度	摘 要
起工測量	起工測量後	1 工事 1 回	施工延長 縦横断測量 受注者は既設埋設管路等と計画管路を適宜路面に表示し、監督員が立会時に確認する。
資材検査	資材搬入後	各資材 1 回	変更増資材も含む
指定仮設工	設置完了時	1 工事 1 回	使用材料、高さ、幅、長さ深さ、間隔等
管布設工	管布設完了後	200m 1 回	200m 以下の工事については、1 工事 1 回
管継手工	管布設完了後	200m 1 回	200m 以下の工事については、1 工事 1 回 継手チェックシート（上下水道局様式）により検査
水圧試験	布設工事完了後	全線 1 回	試験前、試験後
分水建込工 （給水管）	施工完了まで	1 工事 1 回	密着コア確認・水圧テスト・水質確認
不断水工	施工完了まで	1 工種 1 回	穿孔コア確認・水圧テスト
現場密度	転圧完了後	1000 m <sup>2</sup> 1 回	土層路盤・下層路盤・路床毎の各層 20 m <sup>2</sup> 以下は確認立合を省略できる。
石綿セメント 管の撤去	撤去作業前	1 工事 1 回	立入禁止の措置・石綿ばく露防止対策等の現場 掲示・保護服使用の確認



完了検査	完成日前	1 工事 1 回	水道工事完了調書及び竣工図により、施工延長等を確認、舗装縦横断測量（現況復旧の確認）手直しが生じたときは再検査
その他	監督員の指示	必要都度	

2) 監督員による確認・立会の結果、不良箇所等が指摘された場合または不合格となった場合、受注者はその箇所を手直しするとともに再度、確認・立会を受けること。なお手直しに係る事前の手続きや費用等については受注者の負担とする。

### 3) 施工管理

施工管理（出来形・品質・写真）は、福島県土木工事共通仕様書及び会津若松市上下水道局水道工事施工管理基準によらなければならない。

### 4) 工程管理

工程管理については、月毎に工事履行報告書を提出し、工事の進捗を把握するものとする。また、計画工程より10%以上の遅れが確認された場合は、原因の究明と今後の対策について監督員と打合せを行うものとする。

2 受注者は当該工事を実施するにあたり、予め地下埋設物確認書において埋設物の有無の確認を行い地下埋設物確認書を提出すること。

### 3 暴力団関係者の排除

会津若松市発注工事等からの暴力団等排除措置要綱を遵守するとともに、本市が発注する業務において排除措置対象者からの資材の購入等、同関係者への下請けの発注及び同対象者が関与する産業廃棄物処理施設の使用を禁止する。

### 4 デジタル工事写真の小黑板情報電子化

本工事でデジタル工事写真の小黑板情報電子化を行う場合は、工事契約後に監督員の承諾を得た上でデジタル工事写真の小黑板情報電子化対象工事とすることができる。

## 第2章 総則

### 1 関連工事： 有・☐無

工事名	発注元	注意・指示事項

### 2 支給材料及び貸与品： 有・☐無

支給材料及び貸与品、またその引き渡し場所等については下記のとおりとする。

支給品目	数量	引渡時期	引渡場所

### 3 建設副産物処理： 有・☐無

本工事にて発生する建設副産物については下記に示す方法で処理するものとする。ただし、施設は指定するものではない。

建設副産物名	処理方法等	積算上の施設※
	（再資源化・中間・最終）処理施設へ搬入	
	（再資源化・中間・最終）処理施設へ搬入	
	（再資源化・中間・最終）処理施設へ搬入	

※積算上の施設は積算上の明示条件であり、処理施設を指定するものではない。ここに明示した施設と異なる施設に処理する場合は、監督員の承諾を得ることとするが、設計変更の対象とはしない。なお、受け入れ拒否等により処理施設の条件が異なる場合は、その記録をもって設計協議の対象とする。

## 4 中間検査に関すること

工事の施工過程において適正な契約の履行を確保されているか、工事完成後不可視となる部分の施工精度及び品質管理、施工体制等を検査するために、中間検査を実施する場合があるので、発注者から中間検査を求められた際は、受注者は対応にあたるものとする。

5 工事現場管理： ☒ 有・無

交通誘導警備員は東田面地区内工事箇所 に 1 人配置するものとし、のべ 4 人としている。なお、詳細については施工計画書に策定時に監督員と打合せを行うこと。

6 作業工程： ☒ 有・無

1) 本工事は昼間施工とし、時間帯は 8 : 3 0 ~ 1 7 : 0 0 までとする。(道路使用許可条件による)

2) 作業工程における注意事項：

定められた時間帯に作業が終了できない場合は、受注者は速やかに監督員に報告し、受注者及び監督員において会津若松警察署と協議するものとする。

3) 現道の使用規制について

現道は、通行止め により本工事を施工するものとする。

4) 工事を施工しない日 有 ・ ☒ 無                      年            月            日

工事を施工しない時間帯 有 ・ ☒ 無            :            ~            :

「工事を施工しない時間帯」は、

☐ 工期全体 ☐ 上記「工事を施工しない日」 ☐                      に適用する。

7 仮設： 有 ・ ☒ 無

1) 指定仮設の有無 有 ・ ☒ 無

2) 指定仮設

仮設物名	規格・寸法・構造	資料の有無	備考
		有・無	

8 工事における現場環境改善： 有 ・ ☒ 無

1) 当該工事で実施する現場環境改善は、下記の表の内容のうち原則として項目ごと（仮設備関係、営繕関係、安全環境改善、地域連携）に 1 内容ずつ（いずれか 1 費目のみ 2 内容）の合計 5 つの内容を選択し実施すること。

項目	実施する内容
現場環境改善 （仮設備関係）	1. 用水・電力等の供給設備、2. 緑化・花壇、3. ライトアップ施設、 4. 見学路及び椅子の設置、5. 昇降設備の充実、6. 環境負荷の低減
現場環境改善 （営繕関係）	1. 現場事務所の快適化（女性用更衣室の設置を含む）、2. 労働者宿舍の 快適化、3. デザインボックス（交通誘導員待機室）、4. 現場休憩所の快 適化、5. 健康関連設備及び厚生施設の充実等
安全環境改善 （安全関係）	1. 工事標識・照明等安全施設のイメージアップ（電光式標識等）、2. 盗 難防止対策（警報機等）、3. 避暑（熱中症対策）・防寒対策
地域連携	1. 完成予想図、2. 工法説明図、3. 工事工程表、4. デザイン工事看板 （各工事 P R 看板含む）、5. 見学会等の開催（イベント等の実施含む）、 6. 見学所（インフォメーションセンター）の設置及び管理運営、7. パン フレット・工法説明ビデオ、8. 地域対策費等（地域行事等の経費を含 む）、9. 社会貢献

※積算上の条件明示であるが、当該工事の施工に伴い周辺地域や住民に対する貢献について配慮しイメージアップに努めるものとする。

9 工事名表示板： ☒ 有・無

本工事には県産木材を利用した工事名標識板を 1 基設置すること。

- 1 本工事で使用する切込碎石は再生骨材（RC-40）、アスファルト合材は再生アスファルト合材で計上している。再生骨材・再生アスファルト合材については、運搬距離 40 km の範囲までの再資源化施設についてストック量を調査し使用することとする。これにおいても再生材が入手不可能であった場合は、発注者と受注者が協議を行った上で新材を使用することができるものとし、設計変更の対象とする。
- 2 地区から調達する土砂、碎石等及び仮設材等について、安定的な確保を図るために、地区外から調達せざるを得ない場合又は地域内からの購入である場合においても設計価格と乖離がある場合には事前に監督員と協議するものとする。また、購入費用及び輸送費等に要した費用について、証明書類（実際の取引伝票等）を監督員に提出するものとし、その費用について設計変更の対象とする。

#### 第 4 章 一般施工

- 1 建設発生土の処理： ☒ 有 ・ 無
  - 1) 残土処理（数量： 34.5 m<sup>3</sup>） 積算上の運搬距離： 4.0 km  
 指定場所の有無： 有 ・ ☒ 無 捨土場所： \_\_\_\_\_ 地内
  - 2) 建設発生土の運搬距離については上記のとおりとするが、これにより難しい場合は事前に監督員と協議すること。
- 2 購入土等
  - 1) 購入土等の有無： ☒ 有 ・ 無
  - 2) 購入土等の種類： ☒ 購入土（山砂） ・ 岩ズリ ・ その他（ \_\_\_\_\_ ）
  - 3) 購入土等がある場合は、受注者は施工計画書に購入先を記載して、監督員に提出する。
  - 4) 購入土等が 1 工事あたり 1, 000 m<sup>3</sup> 以上の場合は、受注者は、工事で使用する購入土等を現場に搬入する前に、購入先の採取計画に関する認可書の写しを監督員に提出し、監督員の確認を受けなければならない。
- 3 舗装切断作業時に発生する排水の処理： 有 ・ ☒ 無
  - 1) 受注者は、舗装切断作業に伴い切断機械から発生する排水については、排水吸引機能を有する切断機械等により回収し、産業廃棄物（汚泥）として処理しなければならない。また、受注者は「産業廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業廃棄物の排出事業者（受注者）が産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報（成分性状等）を処理業者に提供するものとする。
  - 2) 当該排水の処理に関し排水量、処分量に変更が生じた場合、受注者は排水量、処分量（産業廃棄物管理表（マニフェスト））等を取りまとめたうえ監督員と協議を行い設計変更の対象とする。
  - 3) 当該排水の処理の運搬に関し、受注者自らが運搬することを想定しているが、これにより難しい場合は、監督員と協議するものとする。
  - 4) 受注者は、当該排水が生じない工法（空冷式等）を採用した場合も当該排水と同様に吸引する装置の併用など、粉塵の飛散防止対策を実施するとともに収集した粉塵については、適正な運搬・処理を実施すること。

#### 第 5 章 1 日未満で完了する作業の積算

- 1 「1 日未満で完了する作業の積算」（以下「1 日未満積算基準」と言う。）は、土木工事積算基準（福島県土木部）による。
- 2 受注者は、1 日未満積算基準の対象となる施工パッケージ型積算基準と乖離があった場合に、1 日未満積算基準の適用について協議の発議を行うことができる。
- 3 同一作業員の作業が他工種・細別の作業と組合せて 1 日作業となる場合には、1 日未満積算基準は適用しない。

- 4 受注者は、協議に当って 1 日未満積算基準に該当することを示す書面その他協議に必要となる根拠資料（日報、実際の費用がわかる資料等）を監督員に提出すること。実際の費用がわかる資料（見積書、契約書、請求書等）により施工パッケージ型積算基準との乖離が確認できない場合には、1 日未満積算基準は適用しない。
- 5 「時間的制約を受ける公共土木工事の積算」を適用して積算する場合、災害復旧工事等で人工積算する場合、1 日未満積算基準以外の方法によることが適当と判断される場合には、1 日未満積算基準を適用しない。
- 6 「施工箇所が点在する工事の積算」を適用する場合は 1 日未満積算基準において別箇所として扱う。

#### 第 6 章 週休 2 日工事 : ☒・無

- 1 本工事は、『会津若松市週休 2 日工事実施要領』の対象工事（発注者指定型）である。
- 2 受注者は、実施要領に定める事項について遵守しなければならない。  
※当初積算時に「月単位の 4 週 8 休以上」を確保する場合の補正を行っている。

#### 第 7 章 建設現場等における遠隔臨場 : ☒・無

- 1 本工事は、『会津若松市建設現場等における遠隔臨場に関する試行要領』の対象工事である。
- 2 受注者は、試行要領に定める事項について遵守しなければならない。ただし、試行対象外工事（無の場合）であっても、工事契約後、遠隔臨場の実施を希望する場合は、受発注協議の上で試行の対象とすることができるものとする。  
※協議は、施工計画書提出までに行うこと。

#### 第 8 章 建設工事情報共有システム（ASP） : ☒・無

- 1 本工事は、『会津若松市建設工事情報共有システム実施要領』の対象工事である。
- 2 受注者は、実施要領に定める事項について遵守しなければならない。

#### 第 9 章 水道工事

- 1 IoT 技術を活用した水道工事施工管理対象工事(以下、「IoT 対象工事」という。)  
IoT 対象工事：発注者指定型・受注者選択型・☒指定なし
- 2 管路設計付工事発注方式対象工事 : 有・☒
  - 1) 管路設計付工事発注方式対象工事については、別紙 2「管路設計付工事発注方式に係る特記事項」により施工すること。
- 3 受注者による仕切弁等操作対象工事 : 有・☒
  - 1) 受注者による仕切弁等操作対象工事については、「会津若松市上下水道局発注の水道工事における仕切弁等操作要領」及び別紙 3「会津若松市上下水道局 仕切弁等操作にかかる特記事項」により施工すること。
- 4 水道工事完了調書  
水道工事完了調書は会津若松市水道工事完了調書によらなければならない。受注者は工事完成前に会津若松市水道工事完了調書を監督員に提出し、監督員による確認（完了検査）を受けなければならない。
- 5 施工上の指示
  - 1) 本工事における施工時及び工程の指示は次のとおりとする。
    - ア ダクタイル鋳鉄管の溝切り加工については 1 種管を使用すること。またダクタイル鋳鉄管の切管切口部には必ず防食加工を施すこと。
    - イ ステンレス製ボルト及びナットについては、資材の品質確保のためその取扱いについて十分

留意すること。

ウ 既設管等の穿孔にあたっては、作業に伴い発生する切粉を回収し適切に処理すること。

エ 管防護砂（山砂）については、良質なものを使用することとし埋め戻しの際は玉石等を取り除き、管や管被覆材、その他付属品に支障を与えないように施工すること。

オ 仮復旧については即日復旧を原則とすること。路面が仮復旧されていない状態（砂利状態）での交通開放は行わないこと。やむを得ない理由により仮復旧が出来ない場合は、受注者は速やかに監督員に報告し交通開放の方法について打合せを行うこと。

カ 受注者は現況舗装の測量調査等を実施し、舗装前に現状復旧が確認できる資料を監督員に提出すること。

6 公共基準点： 有・☐無

本箇所においては公共基準点（基準点No.\_\_\_\_\_）が設置されていることから会津若松市公共基準点管理保全要綱等に基づき、事前に現地確認するとともにその取扱について十分留意すること。

7 着工前に十分に事前調査を行い、埋設位置を決定すること。発注者が認めた試掘調査以外の事前調査に関する費用については受注者の負担とする。

8 建設工事公衆災害防止対策要綱（建設省経建発 1 号平成 5 年 1 月 12 日）に基づき、切取り面にその箇所の土質に見合った勾配を保って掘削できる場合を除き掘削の深さが 1.5 メートルを超える場合には、原則として土留工を施すものとする。

9 受注者は工事区間において給水装置工事の申込みがあった場合は工程調整等に努めること。

10 配管技能者による施工

配管技能者による施工については次のとおりとする。（下請施工可）

1）受注者は工事着手前に本工事に係る配管技能者を選任し、監督員の確認を受けなければならない。この場合においては登録証・認定書・修了書等の写しを施工計画書に添付するものとする。なお配管技能者については複数者の選任も可とする。

2）配管技能者は下記に掲げる者とし主に現場作業において管の芯だし、据付接合、穿孔等に直接従事する者とする。

ア 不断水分岐工の経験を有する者又は不断水分岐工法に係る講習会等を受講した者。

イ 公益社団法人日本水道協会に配水管技能者として登録のある者又は日本ダクティル鉄管協会主催の耐震継手に関する講習会等を受講した者。なお、登録種別は（☐一般・☒耐震・大口径）とする。

ウ 公益財団法人給水装置工事技術振興財団の給水装置工事配管技能者として認定されている者。

3）受注者は確認を受けた配管技能者以外の者に管の芯だし、据付接合、穿孔等の作業をさせてはならない。

4）やむを得ない理由により配管技能者を変更する場合は、監督員の承諾を受けなければならない。

11 給水装置工事： 有・☐無

給水装置工事の施工については次のとおりとする。（下請施工可）

1）受注者は給水装置の新設、改造、修繕又は撤去の工事を行う場合には会津若松市水道事業給水条例第 10 条第 1 項の規定に基づき施工しなければならない。

2）受注者は前号に掲げる工事を行う場合には、会津若松市指定給水装置工事事業者規程第 11 条第 1 項の各号に掲げる職務を行う給水装置工事主任技術者を選定し、工事着手前に監督員の確認を受けなければならない。この場合において当該主任技術者の免状等の写しを施工計画書に添付するものとする。

3）受注者は配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施工する場合には、当該配水管その他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者



に当該工事に従事する者を実地に監督させること。

- 4) 給水管の施工については、設計図書および会津若松市給水装置工事施工基準書により行うこと。
- 5) 給水管の施工については、事前に所有者の了解を得るものとする。
- 6) 宅地内の復旧については、現状復旧を原則とする。なお、十分に調査を行うこと。
- 7) 宅地内の配管および土工については任意施工とするが標準図に示す条件と大きく異なる場合等は協議を行うこと。

## 12 工事現場管理

受注者は施工に先立ち事前に関係機関との打合せを行い地元住民に周知した上で、工事に着手すること。また施工中においても関係機関・地元住民との連絡・周知等は密に行い誠意をもって対応すること。

## 13 環境対策

本工事における環境対策については次のとおりとする。

### 1) 共通事項

受注者は会津若松市が定める環境方針に賛同し、工事を施工すること。

### 2) 排出ガス対策型建設機械

ア 工事の施工に使用する建設機械のうち次の建設機械については、排出ガス対策型建設機械の使用を標準とする。ただし、受注者の機械保有状況等により、やむを得ず使用できない場合は、監督員と協議すること。その結果、使用が不可能な場合は設計変更の対象とする。

・バックホウ・転圧機械・敷均機械・発動発電機（ディーゼルエンジン）

イ 受注者は施工計画書の使用する建設機械記入欄に、排出ガス対策型建設機械使用の有無を記入するとともに使用する機械が排出ガス対策型建設機械であることが証明できる資料を添付すること。

ウ 受注者は、工事完成時に排出ガス対策型建設機械による施工が確認できる写真等を提出すること。

## 14 建設発生土・建設副産物関係

### 1) 共通事項

受注者は本工事にて発生する建設発生土や建設副産物を法令の定めるところにより適正に処理しなければならない。またその処理結果については後日報告すること。

### 2) 石綿セメント管の撤去： 有・☐無

施工の際に石綿セメント管を撤去する場合は、石綿の処理に関する法令を遵守するとともに、厚生労働省発行の「水道用石綿セメント管の撤去作業等における石綿対策の手引き」により作業を行うこと。また石綿の処理に十分な知識及び技能を有し、かつ次の項目のいずれかに該当する労働者を配置し、その労働者の中から作業主任者を選任すること。

ア 特定化学物質等作業主任者技能講習会修了者（平成 18 年 3 月 31 日までに修了したものに限り。）

イ 石綿作業主任者技能講習会修了者

ウ 他の事業場において当該業務に関し、既に特別の教育を受けた者

エ 昭和 63 年 3 月 30 日付け基発第 200 号通達に基づく石綿除去現場の管理者に対する労働安全教育を受けた者

オ 労働安全衛生規則第 36 条、石綿障害予防規則第 27 条に基づく特別教育を受けた者

### 3) 会津地方振興局長への届出

福島県産業廃棄物処理指導要綱第 14 条に基づき、産業廃棄物の発生量が 100 立方メートル以上見込まれる場合は、産業廃棄物が工事より発生する日の 10 日前までに、土木建築工事実施（変更）届出書（様式 5 号）により、会津地方振興局長に届け出ること。

## 15 提出書類

本工事について受注者は、次の工事関係図書を提出するものとし、これらに要する費用は受注者の負担

とする。受注者は、契約後速やかに本特記仕様書及び設計図面に基づいて承認図を提出し本市の承認後製作に着手するものとする。尚、技術的打ち合わせの結果、本特記仕様書並びに設計図面を多少変更することがある。

(1) 承認図書

- ・ 施工計画書
- ・ 資材承認願
- ・ 確認立会願
- ・ その他必要な書類

(2) 完成図書

- ・ 竣工図
- ・ 工事写真
- ・ その他必要な書類

(3) 工事写真の提出部数については竣工書類として提出する他に下記のとおり提出するものとする。

- ア 契約検査課提出用 : 施工前・竣工 1 部
- イ 道路管理者提出用 : 施工前・竣工、工事経過（各工種の抜粋） 1 部
- ウ その他提出用 : 施工前・竣工、工事経過（各工種の抜粋） 1 部

なお、提出前に監督員と打合せを行うこと。

(4) 保存用竣工図等の提出

将来の水道施設の維持管理に資することを目的として、受注者は竣工検査日から 14 日以内に電子媒体を下記のとおり提出すること。

1) 提出内容

ア 竣工図

図面の種類	位置図・平面図・横断図・管割図（全ての管材寸法を記載）・オフセット図（各種弁栓・止水栓・メーター位置・既設管との接続位置）・その他監督員が指示するもの
ファイル形式	PDF 形式
図面の大きさ	設計図と同様
留意事項	平面図の管路法線は赤で着色かつ太線で記載すること

イ 工事写真

写真の種類	着手前竣工写真・出来形管理写真（施工状況写真）・その他監督員が指示するもの
写真の画素数	有効画素数は小黒板の文字が判読できることを標準とする。
ファイル形式	PDF 形式
提出（台紙）形式	工事請負契約規程様式による
留意事項	竣工時に提出する工事写真と同様のもの（写真の種類に記載のないものは除く）

ウ 水道工事完了調書

提出する種類	完了調書・メーター移設同意書・その他監督員が指示するもの
ファイル形式	PDF 形式
留意事項	竣工時に提出する工事完了調書と同様のもの

2) 提出方法

電子媒体（CD-R 又は DVD-R）に記録し、ウィルスチェック後に提出すること。

3) その他

スキャニングデータによる提出は原則不可（メーター移設同意書は除く）とする。なお作成方法等については監督員と打合せを行うこと。また、竣工図を CAD 形式で作成した場合は、竣工図を記録した電子媒体に、CAD ファイルを記録し提出すること。

4) 竣工図の提出部数については竣工書類として提出する他に下記のとおり提出するものとする。

- ア 道路管理者提出用 : 1 部

イ その他提出用 : 一部  
 なお、提出前に監督員と打合せを行うこと。

#### (5) 提出書類の納入場所

受注者が発注者に提出する本工事の提出書類の納入場所は、下記のとおりとする。

納入場所：会津若松市神指町大字黒川字石上 3 3 番地の 2

会津若松市上下水道局 上水道施設課

### 第 10 章 工事内容

本工事の工事内容は下記のとおりである

#### (1) 工事内容

- ア) 流量計整備に係る土工事
- イ) 流量計整備に係る付帯管路の布設
- ウ) 流量計及び隔測表示機の設置
- エ) 建設発生土の処分

#### (2) 機器仕様

本工事で設置する機器仕様は下記の通りである。

##### ア) スマートメーター

- a) 数 量                       $\phi 100$  : 2 基     $\phi 75$  : 1 基
- b) 構 成                      積算体積計 (8 ビット電文出力発信器付)
- c) 項 目
  - ・ 接 続                      ウエハタイプ (フランジ挟み込み)
  - ・ 材 質                      外箱：ステンレス  
 測定管：ステンレス (エポキシ樹脂粉体塗装ライニング)  
 電極：ステンレス  
 表示部：ガラス、ABS  
 電子ユニット：電子部品、PC 板
  - ・ 警 報                      乾水警報、電池電圧低下警報、異常入力警報
  - ・ 電 源                      リチウム電池

##### イ) 隔測表示機 (クラウド通信機能付)

- a) 数 量                      3 台
- b) 構 成                      隔測表示機 (クラウド通信機能付)、専用ケーブル
- c) 項 目
  - ・ 通信規格                      LTE 方式 (NB-IoT)
  - ・ 周波数帯域                      900MHz または 2.1GHz
  - ・ 通信周期                      1 日 1 回
  - ・ 送信データ                      基準時刻、無線送信機アラーム情報、メーター番号、小数点情報、  
 メーターアラーム情報、1 時間毎の指針値、電波情報、電波品質
  - ・ 電源                          リチウム電池
  - ・ 動作温度                       $-10^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$
  - ・ 構造                          JIS C 0920 保護等級 IP68
  - ・ ケーブル                      ケーブル長さ：1.5m (圧縮端子付き)  
 芯数：2 芯 [黒：A1、白：A2]

### 第 11 章 その他留意事項

#### 1 地産地消の推進

工事用資材の購入及び調達については、規格・品質等条件を満たすものであれば、地元製品の活用

に努めること。また下請工事の発注についても地元業者の活用に努めること。施工計画書の主要材料の項目に、工事用資材の産地（製造地）と購入先を明示すること。

2 請負業者賠償責任保険の加入の義務付け

（本章はすべての工事に該当する）

不測の事故に適切に対応できるよう、請負業者賠償責任保険に加入していること。（契約時に加入していれば可。）その証券の写しを遅滞なく提出すること。なお、工期の延長により保険期間に不足が生じた場合は、必要な更新を行い、それを証する書類（証券等）の写しを監督員に速やかに提出しなければならない。

3 受注者は監督員と連絡を密にし円滑に施工すること。また設計図書と相違する事項また疑義が生じた場合は速やかに監督員と協議すること。

4 会津若松市上下水道局のキャラクター使用の推進

本工事の工事現場等において会津若松市上下水道局のキャラクター「こしえるん」の積極的な活用に努めること。

5 法定外の労災保険の付保

（本章はすべての工事に該当する）

本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。受注者は、法定外の労災保険契約を締結したことを証明する書類（証券等）を提出しなければならない。なお、工期の延長により保険期間に不足が生じた場合は、必要な更新を行い、それを証する書類（証券等）を監督員に速やかに提出しなければならない。

6 異常気象時における現場状況の報告

異常気象時の工事現場における対応については下記のとおりとする。

1）異常気象時等の対象

①大雨・洪水等の警報発令時（工事現場の当該市町村の気象警報を対象とする）

②震度 5 弱以上の地震時（工事現場の当該市町村の震度 5 弱以上を対象とする）ただし、気象条件及び現場条件等を勘案し、別途監督員から指示がある場合は震度 4 の場合も対象とする。

2）パトロール等の実施及び報告の内容について

① 作業中であれば、作業を中止し、現場内及び周辺の状態把握に努める。

② 休工中であれば、必要に応じ 2 名以上を構成員とする警戒班（巡視員）を出動させて巡回点検（パトロール）を実施する。

③ 天気予報であらかじめ異常気象が予想される場合は、事前に防災監視体制を配備し待機する。

④ 危険箇所が発見された場合は、すみやかに危険箇所に立ち入らないよう防護措置を講じ、その旨を標示する。また、現場状況を把握し 2 次災害防止に努める。

⑤ 警報が解除され、作業が再開する前には、工事現場の地盤のゆるみ、崩壊、陥没等の危険がないか入念に点検する。

⑥ 地震及び津波が発生した後に、作業を再開する前には、建設物、仮設物、資機材、建設機械、電気設備及び地盤、斜面状況等を十分点検する。

⑦ 異常の有無にかかわらず、点検結果を監督員（連絡が取れない場合は、係長又は課長）に適宜報告する。報告方法は、電話連絡のうえ必要に応じ任意様式にて報告書を作成すること。

3）報告期限について

①大雨・洪水等の警報発令時

警報発令後 1 時間以内及び降雨等の状況等により適宜。

②震度 5 弱以上の地震時

地震発生後 1 時間以内。（被害等が甚大でパトロールが困難である場合などはこの限りでない）

## 7 再生資源利用計画書

(本章はすべての工事に該当する)

受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト混合物等を工事現場に搬入する場合には、法令等に基づき再生資源利用計画書を作成し、施工計画書に含め監督員に写しを提出しなければならない。

また、受注者は法令等に基づき再生資源利用計画を工事現場の公衆が見やすい場所に掲げなければならない。

## 8 再生資源利用促進計画書

(本章はすべての工事に該当する)

受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥または建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合には、法令等に基づき再生資源利用促進計画書を作成し、施工計画書に含め監督員に写しを提出しなければならない。

また、受注者は法令等に基づき再生資源利用促進計画を工事現場の公衆が見やすい場所に掲げなければならない。

## 9 会津若松市上下水道局水道技術における共同研究等への協力

受注者は本工事の工事現場等において、水道技術に関連する開発、評価、検証及び標準化等を目的とした調査、研究及び試験を実施する場合、共同研究等にできる限り協力すること。

## 10 本事業は総務省の情報通信技術利活用事業費補助金（一般会計）「地域社会 DX 推進パッケージ事業（補助事業）」の交付決定を受けて実施するものであるため、業務実施にあたっては、情報通信技術利活用事業費補助金（一般会計）交付要綱にしたがって実施する。このため、受託者は以下の点に留意して事業を進めること。

- ・「令和 6 年度補正 地域社会 DX 推進パッケージ事業（補助事業）」への報告資料等作成にあたって、発注者の指示に基づき、必要な資料・情報を提供すること。
- ・請負代金の実績内訳について、物品費、人件費、旅費、その他に分けて整理した外注様式を提出すること。なお、必要に応じて証憑書類（人件費単価の積算根拠、業務従事日誌等）の提出を求める場合がある。  
※提出時期及び様式は国の提示を待って指示する。
- ・受託者は、関係する書類等を、業務が終了した年度の翌年度から起算して 5 年間は事務所に保管しておくこと。

### 11 経費内訳の調査

受注者は、この契約の履行に係る要精算経費（一般管理費以外の経費をいう。以下同じ）について他の経費と区別して、その出納を明らかにするものとする。

- 2 受注者は、経費の支出額を用途別に区分して、かつ、その支出内容を証する書類を整理して、請負期間の属する年度の終了日の翌日から起算して 5 年間保管するものとする。
- 3 発注者は、必要があると認めたときは、経費の用途についての報告を求め、また実地に調査できるものとする。

### 12 精算書等の提出

受注者は要精算経費について工事完了等のために要した経費に関する内訳を示した精算書及びその他の証拠書類を、工事完了後速やかに発注者に提出するものとする。

### 13 金額の確定

発注者は、会津若松市工事請負契約約款 第 31 条の検査の結果、業務の内容が契約内容に適合すると認めたときは、この金額を確定し、受注者に支払われる代金の金額とする。

- 2 要精算経費の確定金額は、工事完了のために受注者の要した費用として発注者が確定した金額とする。



- 3 管理費の確定金額は、管理費の算出基礎となる経費（要精算経費部分については支出実績額）の合計額に管理費の算出率を乗じて得た額とするが、契約時の請負金額内訳中の管理費額を超えてはならない。
- 4 要精算経費についての確定額の算定は、第 11 章 12 に規定する精算書及びその他の証拠書類によるものとする。この場合、発注者がこの契約の金額を確定するために必要があると認めるときは、工事完了に要した受注者の経費内容を調査することができるものとし、受注者はこれに協力するものとする。

#### 1 4 所有権の移転

この契約に基づく成果物の所有権は、会津若松市工事請負契約約款 第 31 条に規定する発注者の検査に合格し、発注者が成果物を受領したときに受注者から発注者に移転するものとする。

- 2 前項の規定により成果物の所有権が発注者に移転したときに、発注者は受注者の責めに帰すべからざる事由による成果物の滅失、毀損等の責任を負担するものとする。

#### 1 5 知的財産権

受注者は、成果物の利用、収益及び処分が第三者の知的財産権を侵害しないことを保証する。受注者は、第三者の知的財産権の侵害に関する請求、訴訟等により発注者に生じる一切の損害を賠償するものとする。

- 2 受注者は、仕様書等に知的財産権に関する特別な定めがあるときは、これに従うものとする。

#### 1 6 著作権の帰属

本業務によって作成し発注者に提出された成果物の他これに類する著作物に係る著作権（著作権法第 27 条及び第 28 条に規定される権利を含む。）は、発注者に帰属する。

- 2 受注者は、発注者及び発注者に利用を許諾された第三者による前項の著作権の利用について、著作人格権を行使しないものとする。また、受注者は、当該著作物の著作者が受注者以外の者であるときは、当該著作者が著作人格権を行使しないように必要な措置をとるものとする。

#### 1 7 再委託

受注者は、本契約の全部を第三者（以下「再委託者」という。）に委託することはできないものとする。ただし、本契約の適正な履行を確保するために必要な範囲において、本契約の一部を再委託する場合は、受注者は、あらかじめ再委託者の住所、氏名、再委託する業務の範囲、その必要性及び契約金額について記載した書面を発注者又は発注者の指定する者に提出し、発注者の承認を受けなければならない。

なお、受注者は、発注者から承認を受けた内容を変更しようとするときは、同様に発注者の承認を受けなければならない。

- 2 受注者は、本契約の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う再委託者の行為について、発注者に対して全ての責任を負うものとする。

- 3 受注者は、本契約の一部を再委託するときは、受注者がこの契約を遵守するために必要な事項について本契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。

# 総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日	B7 会津若松市上下水道局 実施設計書 当初 000000000000 0 1 実施単価 51 L (会津若松1) 地区 00-07.06.15(0)		
諸経費体系 ファイル名	9 水道工事 000000000000当初設計 簡易水道流量計設置工事		
	当 世 代		前 世 代
前払率 工種区分 冬期割増 施工地域補正 積雪寒冷地補正 現場環境改善費 契約保証補正 週休二日補正 工期日数	40 01 開削・小口径推進工事等 00 冬期割増なし 00 施工地域補正なし 04 4級地 00 必要なし 01 金銭的保証 02 4週8休以上(月単位) 120		

## 工種条件

条件	条件値	名称
A 水替費区分	0	水替費なし
	1	水替費あり
B 山林砂防工置き換え区分	0	山林砂防工置き換えなし
	1	山林砂防工置き換えあり
C 時間的制約を受ける場合の労務単価補正	1	時間的制約を受ける(補正1.06)
	2	時間的制約を著しく受ける(補正1.14)
D 夜間工事の場合の労務単価補正	1	20時開始の夜間工事(補正1.5)
	2	19時開始の夜間工事(補正1.437)
	3	18時開始の夜間工事(補正1.375)
E 特殊勤務費[円]		

000000000000

会 津 若 松 市 上 下 水 道 局

金抜き

# 本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0002

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費						X1000
流量計設置工						Y1999
土工費						Y2999
		1	式			工種 第0001号表
資材費						Y2999
配管資材費						Y3999
		1	式			工種 第0002号表
流量計資材費						Y3999
		1	式			工種 第0003号表
布設費						Y2999
配管費						Y3999
		1	式			工種 第0004号表
流量計整備費						Y3999
		1	式			工種 第0005号表
交通誘導警備員						Y1999
交通誘導警備員						Y2999
		1	式			工種 第0006号表
直接工事費						

# 本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
安 全 費					Z0008
		式			
工事名表示板加算額					Y2999
	1	式			工種 第0007号表
技術管理費					Z0005
		式			
通水試験費					Y2999
	1	式			工種 第0008号表
共通仮設費 対象額算出					
		式			
共通仮設費（率分）					Z0013
		式			
共通仮設費					
純工事費					
現場管理費 対象額算出					
		式			
現場管理費					
		式			
工事原価					
一般管理費 対象額算出					
		式			

# 本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
一般管理費等						
			式			
工事価格						
工事価格（改め）						
消費税相当額						
			式			
工事費計						



# 工 種 明 細 表

頁0-0005

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<b>土工費</b> Y2999					工種 第0001号表
機械掘削工 (小型バックホウ) クローラ型 山0.08m3 (平0.06m3)	34.5	m3			SHA210 00 070615 施工 第0 -0001号表
機械埋戻工 (山砂) クローラ型 山0.08m3 (平0.06m3) バックホ 排ガス対策型 (第2次基準値) 使用	10.1	m3			V5000 00 070615 施工 第0 -0003号表
機械埋戻工 (再生砕石) クローラ型 山0.08m3 (平0.06m3) バックホ 排ガス対策型 (第2次基準値) 使用	22.2	m3			V5010 00 070615 施工 第0 -0006号表
土留工 (木矢板たて込み) (両側分) 矢板長 1.8m (厚さ3.0cm) 木製支保工	6.0	m			SHA010 00 070615 施工 第0 -0007号表
ダンプ運搬工 (2t積車) 運搬距離 L=4km クローラ型 山0.08m3 (平0.06m3)	34.5	m3			SHA260 00 070615 施工 第0 -0010号表
整地 残土受入れ地での処理	34.5	m3			SPA109 00 070615 施工 第0 -0012号表
*** 単位当たり ***	1	式			
*****					
<b>配管資材費</b> Y3999					工種 第0002号表
ダクタイル鉄管 (内面珪粉粉体塗装) GX形S種 100mm×4m	4	本			TZ0142 00 070615
ダクタイル鉄異形管 (内面珪粉粉体塗装) GX形ライナ 100	4	個			TZ1912 00 070615
ダクタイル鉄異形管 (内面珪粉粉体塗装) GX形切管ユニット (G-Link) 100	12	個			TZ1942 00 070615
ダクタイル鉄異形管 (内面珪粉粉体塗装) GX形接合材料 100	4	個			TZ1902 00 070615
GX形防食ゴム 1・S種管用 100	12	個			TZ5281 00 070615

# 工 種 明 細 表

頁0-0006

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダクタイル鋳鉄異形管（内面珪粉粉体塗装） GX形継ぎ輪 100	2	個			TZ1822 00 070615
ダクタイル鋳鉄異形管（内面珪粉粉体塗装） GX形曲管 100×90°	4	個			TZ1705 00 070615
ダクタイル鋳鉄異形管（内面珪粉粉体塗装） GX形短管1号 100 7.5K	8	個			TZZ1801 00 070615
ダクタイル鋳鉄管（内面珪粉粉体塗装） GX形S種 75mm×4m	1	本			TZ0141 00 070615
ダクタイル鋳鉄異形管（内面珪粉粉体塗装） GX形ライナ 75	1	個			TZ1911 00 070615
ダクタイル鋳鉄異形管（内面珪粉粉体塗装） GX形切管ユニット(G-Link) 75	8	個			TZ1941 00 070615
ダクタイル鋳鉄異形管（内面珪粉粉体塗装） GX形接合材料 75	3	個			TZ1901 00 070615
GX形防食ゴム 1・S種管用 75	8	個			TZZ5280 00 070615
ダクタイル鋳鉄異形管（内面珪粉粉体塗装） GX形継ぎ輪 75	1	個			TZ1821 00 070615
ダクタイル鋳鉄異形管（内面珪粉粉体塗装） GX形曲管 75×90°	2	個			TZ1701 00 070615
ダクタイル鋳鉄異形管（内面珪粉粉体塗装） GX形曲管 75×45°	1	個			TZ1702 00 070615
ダクタイル鋳鉄異形管（内面珪粉粉体塗装） GX形両受曲管 75×45°	1	個			TZ1741 00 070615
ダクタイル鋳鉄異形管（内面珪粉粉体塗装） GX形短管1号 75 7.5K	4	個			TZZ1800 00 070615
ハット型弁筐 TVS1-52HK	3	基			TZZ6348 00 070615
ハット型弁筐用座台 THP-9	3	個			TZZ6349 00 070615

# 工 種 明 細 表

頁0-0007

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニル管薄肉 V U 150	0.9	m			TZZ4010 00 070615
仕切弁筐 頭部改良型 小型 口径表示 [ 100 ]	6	基			TZZ6341 00 070615
仕切弁筐用座台 再生プラスチック製 中型	6	個			TZZ6346 00 070615
不断水弁 ( V P 用 ) 100	2	基			TZZ7341 00 070615
バルブ付割 T 字管 ( 全周パッキン ) V P 用ソッドル弁タイプ 100 x 100	4	基			TZZ7087 00 070615
不断水弁 ( A C P 用 ) 75	1	基			TZZ7360 00 070615
バルブ付割 T 字管 ( 全周パッキン ) A C P 用ソッドル弁タイプ 75 x 75	2	基			TZZ7180 00 070615
フランジアダプター 100 L=200±30	2	個			W0001 1
ダクタイル鋳鉄異形管フランジ接合部品 ( G F ) S U S 304 材・ナット 100 7.5K	6	組			TZZ2091 00 070615
フランジアダプター 75 L=200±30	1	個			W0001 1
ダクタイル鋳鉄異形管フランジ接合部品 ( G F ) S U S 304 材・ナット 75 7.5K	3	組			TZZ2090 00 070615
マンホール蓋 T - 2 5 6 0 0 浮上防止・転落防止兼用梯子無し	3	個			TG236 00 070615
マンホール 調整リング H 5 0 6 0 0 x 5 0	3	個			TG221 00 070615
マンホール ( ステップ垂直型 ) 斜壁塊 6 0 0 F 6 0 0 x 1 2 0 0 x 3 0 0	3	個			TG14B 00 070615
マンホール ( ステップ垂直型 ) 直壁塊 1 2 0 0 C 1 2 0 0 x 9 0 0	3	個			TG133 00 070615

# 工 種 明 細 表

頁0-0008

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
マンホール 底版塊 1200用 1550	3	個			TG204 00 070615
マンホール用足掛金物 現場打直壁両足用 幅500×長250～300mm	12	本			TG302 00 070615
電線管 G22	6.0	m			W0001
*** 単位当たり ***	1	式			
*****					*****
流量計資材費 Y3999					工種 第0003号表
スマートメーター 100	2	個			W0001 1
スマートメーター 75	1	個			W0001 1
隔測受信機 クラウド通信機能付	3	台			W0001
受信機盤	3	台			W0001
*** 単位当たり ***	1	式			
*****					*****
配管費 Y3999					工種 第0004号表
鋳鉄管吊込み据付工：機械 100	13.6	m			SZ0010 00 070615 施工 第0 -0013号表
G X形継手接合工 直管 100	4	口			SZ0070 00 070615 施工 第0 -0015号表

# 工 種 明 細 表

頁0-0009

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
G X形継手接合工 G - L i n k ( 異形管 ) 100	12	口			SZ0070 00 070615 施工 第0 -0016号表
G X形継手接合工 異形管 100	4	口			SZ0070 00 070615 施工 第0 -0017号表
鋳鉄管切断工(エンジンカッター) 100	10	口			SZ0455 00 070615 施工 第0 -0018号表
鋳鉄管吊込み据付工：機械 75以下	6.2	m			SZ0010 00 070615 施工 第0 -0019号表
G X形継手接合工 直管 75	1	口			SZ0070 00 070615 施工 第0 -0020号表
G X形継手接合工 G - L i n k ( 異形管 ) 75	8	口			SZ0070 00 070615 施工 第0 -0021号表
G X形継手接合工 異形管 75	3	口			SZ0070 00 070615 施工 第0 -0022号表
鋳鉄管切断工(エンジンカッター) 75	5	口			SZ0455 00 070615 施工 第0 -0023号表
ねじ式弁筐設置工 A、B形 1号 底版 有り	9	箇所			SZ0690 00 070615 施工 第0 -0024号表
不断水連絡工 100 x 100	4	箇所			SZ0131 00 070615 施工 第0 -0025号表
不断水連絡工 75 x 75	2	箇所			SZ0131 00 070615 施工 第0 -0026号表
フランジ継手工 100 J W W A 7.5 K	10	口			SZ0040 00 070615 施工 第0 -0027号表
フランジ継手工 75 ( 80 ) J W W A 7.5 K	5	口			SZ0040 00 070615 施工 第0 -0028号表
管明示シート工 W150mm x 50m 2倍 エコマーク品	15.9	m			V2100 00 070615 施工 第0 -0029号表
管明示テープ工：鋳鉄管 100 x 4000 天端明示無し	13.6	m			SZ0150 00 070615 施工 第0 -0030号表



# 工 種 明 細 表

頁0-0010

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管明示テープ工：鋳鉄管 75×4000 天端明示無し エコマーク品	6.2	m			SZ0150 00 070615 施工 第0 -0031号表
ポリエチレンスリーブ被覆工 100	13.6	m			SZ0120 00 070615 施工 第0 -0032号表
ポリエチレンスリーブ被覆工 75以下	6.2	m			SZ0120 00 070615 施工 第0 -0033号表
ロケーティングワイヤー	19.9	m			SZ0430 00 070615 施工 第0 -0034号表
組立マンホール設置工 2号(内径1200mm) 深さ4m以下 S1(4箇所未満)	3	箇所			V0004 00 070615 施工 第0 -0035号表
削孔費 第1号人孔 塩ビ 呼径100	3	基			TG840 00 070615
*調整データ*		調整式			#0040
不断水弁設置費（VP用） 100 経費含む	2	箇所			RZZ0141 00 070615
不断水弁設置費（ACP用） 75 経費含む	1	箇所			RZZ0160 00 070615
*** 単位当たり ***	1	式			
*****					
流量計整備費 Y3999					工種 第0005号表
流量計設置工 100	2	基			W0001
流量計設置工 75	1	基			W0001
隔測受信機設置工	3	基			W0001

# 工 種 明 細 表

頁0-0011

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
受信機盤設置工 基礎ブロック含む	3	台			W0001
電線管配管工	6.0	m			W0001
ケーブル配線工	6.0	m			W0001
*** 単位当たり ***	1	式			
*****					*****
交通誘導警備員 Y2999					工種 第0006号表
交通誘導警備員 B [ 0.908 ]	4	人			R0900 00 070615
*** 単位当たり ***	1	式			
*****					*****
工事名表示板加算額 Y2999					工種 第0007号表
工事名標示板加算額	1	基			S9990 00 070615 施工 第0 -0036号表
*** 単位当たり ***	1	式			
*****					*****
通水試験費 Y2999					工種 第0008号表
通水試験工 給水車不使用	19.9	m			SZ1011 00 070615 施工 第0 -0037号表

## 工 種 明 細 表

頁0-0012

[illegible]

000000000000

会 津 若 松 市 上 下 水 道 局

金抜き

# 施 工 内 訳 表

頁0-0013

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<b>機械掘削工（小型バックホウ）</b> SZA210 クローラ型 山 0 . 0 8 m3 ( 平 0 . 0 6 m3 )	100	m3			施工 第0 -0001号表
土木一般世話役 [ 0.775]	2.80	人			R0010
普通作業員 [ 0.828]	7.80	人			R0030
小型バックホウ運転 機 - 2 3 クローラ型 山 0 . 0 8 m3 ( 平 0 . 0 6 m3 )	2.63	日			SZK502 100/38 施工 第0-0002号表
諸雑費	1	式			#99
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 クローラ型 山 0 . 0 8 m3 ( 平 0 . 0 6 m3 )					
*****					
<b>小型バックホウ運転</b> SZK502 機 - 2 3 クローラ型 山 0 . 0 8 m3 ( 平 0 . 0 6 m3 )	1	日			施工 第0 -0002号表
特殊作業員 [ 0.769]	1.00	人			R0020
軽油 ミニローリー（パトロール給油）	17.00	L			T0250
小型バックホウ（クローラ型）[ 標準型 ] 山積 0 . 0 8 m3 平積 0 . 0 6 m3 排ガス型 （第1次基準値）	1.78	供用日			MAB82

000000000000

会 津 若 松 市 上 下 水 道 局

金抜き

# 施 工 内 訳 表

頁0-0014

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
諸雑費	1	式			#99
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 クローラ型 山0.08m3(平0.06m3) B=1 補正なし C=17 燃料消費量 D=1.78 機械損料数量 E=2 排出ガス対策型(第1次基準値) 使用					
*****	*****	*****	*****	*****	*****
<b>機械埋戻工(山砂)</b> V5000 クローラ型 山0.08m3(平0.06m3) バックホ 排出ガス対策型(第2次基準値)使用	100	m3			施工 第0-0003号表 特単単価適用日:07年06月15日
機械埋戻工(小型バックホウ) クローラ型 山0.08m3(平0.06m3)	100	m3			SZA220 施工 第0-0004号表
山砂(良質土) 埋め戻し用	133	m3			TZZ9201
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
<b>機械埋戻工(小型バックホウ)</b> SZA220 クローラ型 山0.08m3(平0.06m3)	100	m3			施工 第0-0004号表
土木一般世話役 [0.775]	2.50	人			R0010
普通作業員 [0.828] 埋戻し+締固め	6.80	人			R0030

000000000000

会 津 若 松 市 上 下 水 道 局

金抜き



# 施 工 内 訳 表

頁0-0015

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型バックホウ運転 機 - 2 3 クローラ型 山 0 . 0 8 m3 ( 平 0 . 0 6 m3 )	1.75	日			SZK502  100/57 施工 第0-0002号表
タンバ運転 機 - 3 1 6 0 ~ 8 0 kg	3.00	日			SZK511  施工 第0-0005号表
諸雑費	1	式			#99
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 クローラ型 山 0 . 0 8 m3 ( 平 0 . 0 6 m3 )					
*****					
タンバ運転 SZK511 機 - 3 1 6 0 ~ 8 0 kg	1	日			施工 第0 -0005号表
特殊作業員 [ 0.769]	1.00	人			R0020
レギュラーガソリン スタンド	5.00	L			T0240
タンバ及びランマ 6 0 ~ 8 0 kg	1.38	供用日			K2620
諸雑費	1	式			#99
*** 単位当たり ***	1	日			

00000000000

会 津 若 松 市 上 下 水 道 局

金抜き

# 施 工 内 訳 表

頁0-0016

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A=1 60～80kg B=1 運転労務数量 C=5 燃料消費量 D=1.38 賃料数量					
*****	*****	*****	*****	*****	*****
機械埋戻工（再生砕石） V5010 クローラ型 山0.08m3（平0.06m3） バックホ 排ガス対策型（第2次基準値）使用	100	m3			施工 第0-0006号表 特単単価適用日：07年06月15日
機械埋戻工（小型バックホウ） クローラ型 山0.08m3（平0.06m3）	100	m3			SZA220 施工 第0-0004号表
再生骨材（骨材）クラッシャラン RC-40	120	m3			T8454
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
土留工(木矢板たて込み)(両側分) SZA010 矢板長 1.8m（厚さ3.0cm） 木製支保工	100	m			施工 第0-0007号表
木矢板工(両側分) 設置・取除き 矢板長 1.8m（厚さ3.0cm）	100.00	m			SZA030 施工 第0-0008号表
支保工(木製) 設置撤去 木矢板 2.0m未満	100.00	m			SZA060 施工 第0-0009号表
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

000000000000

会 津 若 松 市 上 下 水 道 局

金抜き

# 施 工 内 訳 表

頁0-0017

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A=1 木矢板工：設置・取除き B=2 矢板長 1.8m（厚さ3.0cm） C=1 木製支保工（D,E,F,G条件選択・入力） D=1 木製支保工：設置撤去 E=1 木矢板 2.0m未満					
F=50 木製支保工：腹起し材数量（本/100m） G=1.18 木製支保工：切りばり材数量（m <sup>3</sup> /100m） H=1 軽量金属製支保工：設置撤去 I=1 1段：2.0m以下 J=1 軽量金属腹起し材					
K=2 ねじ式パイプサポート					
*****	*****	*****	*****	*****	*****
木矢板工(両側分) SZA030 設置・取除き 矢板長 1.8m（厚さ3.0cm）	100	m			施工 第0-0008号表
松板 幅24cm×厚3cm	10.80	m <sup>3</sup>			T0915
土木一般世話役 [0.775]	1.00	人			R0010
型わく工 [0.898]	2.08	人			R0260
普通作業員（設置） [0.828]	19.80	人			R0030
普通作業員（取除き） [0.828]	14.56	人			R0030
諸雑費	1	式			#99
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

000000000000

会 津 若 松 市 上 下 水 道 局

金 抜 き

# 施 工 内 訳 表

頁0-0018

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A=1 設置・取除き B=2 矢板長 1.8m (厚さ3.0cm)					
*****	*****	*****	*****	*****	*****
支保工(木製) 設置撤去 SZA060 木矢板 2.0m未満	100	m			施工 第0-0009号表
太鼓落とし  素材単価 / 使用回数	50.00	本			TZ8001
松丸太 末口 6~12cm  素材単価 / 使用回数	1.18	m3			T0905
雑材料	3.00	%			#01
型わく工 [0.898]	3.05	人			R0260
普通作業員(設置) [0.828]	4.46	人			R0030
普通作業員(撤去) [0.828]	3.00	人			R0030 7.51*0.4
諸雑費	1	式			#99
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 設置撤去 B=1 木矢板 2.0m未満 C=50 腹起し材数量(本/100m) D=1.18 切りばり材数量(m3/100m)					

00000000000

会 津 若 松 市 上 下 水 道 局

金抜き

# 施 工 内 訳 表

頁0-0019

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<b>ダンプ運搬工 ( 2 t 積車 )</b> SZA260 運搬距離 L = 4km クローラ型 山 0 . 0 8 m3 ( 平 0 . 0 6 m3 )	1	m3			施工 第0 -0010号表
ダンプトラック運転 機 - 2 2 2 t 積級	1.00	日			SZK506 1*1 施工 第0-0011号表
1 0 m3当り 1 m3当り		m3			+00
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=4 運搬距離 ( km ) B=1 ダンプトラック 2 t 積車 C=1 クローラ型 山 0 . 0 8 m3 ( 平 0 . 0 6 m3 ) D=1 土砂 E=1 D I D 区間 : なし					
F=1 良 好					
*****	*****	*****	*****	*****	*****
<b>ダンプトラック運転</b> SZK506 機 - 2 2 2 t 積級	1	日			施工 第0 -0011号表
運転手 ( 一般 ) [ 0.793 ]	1.00	人			R0130
軽油 ミニローリー ( バトロール給油 )	21.00	L			T0250
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 2 t 積級	1.29	供用日			MA301
ダンプトラックタイヤ損耗 2 t 路面状況 良好 【 損料表 】	1.29	供用日			K1003
諸雑費	1	式			#99

00000000000

会 津 若 松 市 上 下 水 道 局

金抜き



頁0-0021

[illegible]

# 施 工 内 訳 表

頁0-0022

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<b>鋳鉄管吊込み据付工：機械</b> SZ0010 1 0 0	10	m			施工 第0 -0013号表
配管工 [ 0.764 ]	0.07	人			R0300 0.07*1
普通作業員 [ 0.828 ]	0.13	人			R0030 0.13*1
クレーン付トラック運転 機 - 1 4 t 積 2 . 9 t 吊	1.21	h			SZ8060 1.21*1 施工 第0-0014号表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 据付 B=2 1 0 0 C=1 少ない D=1 良好					
*****	*****	*****	*****	*****	*****
<b>クレーン付トラック運転</b> SZ8060 機 - 1 4 t 積 2 . 9 t 吊	1	h			施工 第0 -0014号表
運転手（特殊） [ 0.778 ]	0.17	人			R0120
軽油 ミニローリー（バトロール給油）	5.30	L			T0250
トラック [ クレーン装置付 ] 4 ~ 4 . 5 t 積 2 . 9 t 吊	1.00	h			M0343
諸雑費	1	式			#99

00000000000

会 津 若 松 市 上 下 水 道 局

金抜き



# 施 工 内 訳 表

頁0-0023

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 単位当たり ***	1	h			
A=2      4 t 積   2 . 9 t 吊					
*****	*****	*****	*****	*****	*****
<b>G X 形継手接合工</b> SZ0070 直管 1 0 0	1	口			施工 第0 -0015号表
配管工 [ 0.764 ]	0.05	人			R0300
普通作業員 [ 0.828 ]	0.05	人			R0030
諸雑費	1.00	%			#09
*** 単位当たり ***	1	口			
A=1      直管 B=2      1 0 0					
*****	*****	*****	*****	*****	*****
<b>G X 形継手接合工</b> SZ0070 G - L i n k ( 異形管 ) 1 0 0	1	口			施工 第0 -0016号表
配管工 [ 0.764 ]	0.05	人			R0300
普通作業員 [ 0.828 ]	0.05	人			R0030

00000000000

会 津 若 松 市 上 下 水 道 局

金 抜 き

# 施 工 内 訳 表

頁0-0024

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
諸雑費	1.00	%			#09
割増					+00
*** 単位当たり ***	1	口			
A=4      G - L i n k ( 異形管 ) B=2      1 0 0					
*****					
<b>G X 形継手接合工</b> SZ0070 異形管 1 0 0	1	口			施工 第0 -0017号表
配管工 [ 0.764 ]	0.05	人			R0300
普通作業員 [ 0.828 ]	0.05	人			R0030
諸雑費	1.00	%			#09
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2      異形管 B=2      1 0 0					

00000000000

会 津 若 松 市 上 下 水 道 局

金抜き

# 施 工 内 訳 表

頁0-0025

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<b>鋳鉄管切断工(エンジンカッター)</b> SZ0455 1 0 0	1	口			施工 第0 -0018号表
特殊作業員 [ 0.769]	0.03	人			R0020
普通作業員 [ 0.828]	0.06	人			R0030
エンジンカッター損料	0.03	日			TZ8252
諸雑費	30.00	%			#09
*** 単位当たり ***	1	口			
A=1          切断 B=3          1 0 0					
*****	*****	*****	*****	*****	*****
<b>鋳鉄管吊込み据付工：機械</b> SZ0010 7 5 以下	10	m			施工 第0 -0019号表
配管工 [ 0.764 ]	0.06	人			R0300 0.06*1
普通作業員 [ 0.828]	0.13	人			R0030 0.13*1
クレーン付トラック運転 機 - 1 4 t 積   2 . 9 t 吊	1.21	h			SZ8060 1.21*1 施工 第0-0014号表
*** 合 計 ***	10	m			

000000000000

会 津 若 松 市 上 下 水 道 局

金抜き

# 施 工 内 訳 表

頁0-0026

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 据付 B=1 7 5 以下 C=1 少ない D=1 良好					
*****	*****	*****	*****	*****	*****
<b>G X 形継手接合工</b> SZ0070 直管 7 5	1	口			施工 第0 -0020号表
配管工 [ 0.764 ]	0.05	人			R0300
普通作業員 [ 0.828 ]	0.05	人			R0030
諸雑費	1.00	%			#09
*** 単位当たり ***	1	口			
A=1 直管 B=1 7 5					
*****	*****	*****	*****	*****	*****
<b>G X 形継手接合工</b> SZ0070 G - L i n k ( 異形管 ) 7 5	1	口			施工 第0 -0021号表
配管工 [ 0.764 ]	0.05	人			R0300
普通作業員 [ 0.828 ]	0.05	人			R0030

00000000000

会 津 若 松 市 上 下 水 道 局

金抜き

# 施 工 内 訳 表

頁0-0027

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
諸雑費	1.00	%			#09
割増					+00
*** 単位当たり ***	1	口			
A=4 B=1 G - L i n k ( 異形管 ) 7 5					
*****					
G X 形継手接合工 SZ0070 異形管 7 5	1	口			施工 第0 -0022号表
配管工 [ 0.764 ]	0.05	人			R0300
普通作業員 [ 0.828 ]	0.05	人			R0030
諸雑費	1.00	%			#09
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 B=1 異形管 7 5					

00000000000

会 津 若 松 市 上 下 水 道 局

金抜き

# 施 工 内 訳 表

頁0-0028

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<b>鋳鉄管切断工(エンジンカッター)</b> SZ0455 7 5	1	口			施工 第0 -0023号表
特殊作業員 [ 0.769]	0.03	人			R0020
普通作業員 [ 0.828]	0.06	人			R0030
エンジンカッター損料	0.03	日			TZ8252
諸雑費	30.00	%			#09
*** 単位当たり ***	1	口			
A=1          切断 B=2          7 5					
*****	*****	*****	*****	*****	*****
<b>ねじ式弁筐設置工</b> SZ0690 A、B形 1号 底版 有り	1	箇所			施工 第0 -0024号表
普通作業員 [ 0.828]	0.04	人			R0030
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1          A、B形 1号 B=2          底版 有り ( A、B形の場合のみ選択可 ) C=1          設置					

00000000000

会 津 若 松 市 上 下 水 道 局

金抜き

# 施 工 内 訳 表

頁0-0029

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<b>不断水連絡工</b> SZ0131 100×100	1	箇所			施工 第0 -0025号表
特殊作業員 [ 0.769]	0.28	人			R0020
配管工 [ 0.764 ]	0.61	人			R0300
普通作業員 [ 0.828]	1.72	人			R0030
不断水穿孔機損料	0.22	日			TZ8291
諸雑費	5.00	%			#09
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=7            100×100					
*****					
<b>不断水連絡工</b> SZ0131 75×75	1	箇所			施工 第0 -0026号表
特殊作業員 [ 0.769]	0.27	人			R0020
配管工 [ 0.764 ]	0.56	人			R0300
普通作業員 [ 0.828]	1.63	人			R0030

00000000000

会 津 若 松 市 上 下 水 道 局

金抜き

# 施 工 内 訳 表

頁0-0030

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不断水穿孔機損料	0.21	日			TZ8291
諸雑費	5.00	%			#09
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3            7 5 x   7 5					
*****					
<b>フランジ継手工</b> SZ0040 1 0 0 J W W A   7 . 5 K	1	口			施工 第0 -0027号表
配管工 [ 0.764 ]	0.06	人			R0300 0.06*1
普通作業員 [ 0.828 ]	0.06	人			R0030 0.06*1
諸雑費	1.00	%			#09
*** 単位当たり ***	1	口			
A=1            継手 B=1            J W W A   7 . 5 K C=3            1 0 0 D=4            取替ボルト数					

00000000000

会 津 若 松 市 上 下 水 道 局

金抜き



# 施 工 内 訳 表

頁0-0031

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<b>フランジ継手工</b> SZ0040 75(80) JWWA 7.5K	1	口			施工 第0 -0028号表
配管工 [0.764]	0.06	人			R0300 0.06*1
普通作業員 [0.828]	0.06	人			R0030 0.06*1
諸雑費	1.00	%			#09
*** 単位当たり ***	1	口			
A=1 継手 B=1 JWWA 7.5K C=2 75(80) D=4 取替ボルト数					
*****	*****	*****	*****	*****	*****
<b>管明示シート工</b> V2100 W150mm×50mm 2倍 エコマーク品	100	m			施工 第0 -0029号表 特単単価適用日：07年06月15日
普通作業員 [0.828]	0.4	人			R0030
管明示シート（折込み式） 巾150mm エコマーク品	100	m			TZZ9000
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

00000000000

会 津 若 松 市 上 下 水 道 局

金抜き

# 施 工 内 訳 表

頁0-0032

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<b>管明示テープ工：鋳鉄管</b> SZ0150 100×4000 天端明示無し	100	m			施工 第0 -0030号表
普通作業員 [0.828]	0.12	人			R0030
管明示テープ（印刷表示付） W50mm×t0.15mm 粘着 エコマーク品	41.70	m			TZ7112
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 100×4000 天端明示無し B=41.7 管明示テープ数量（m） C=2 ビニル製・印刷表示付 W50mm×t0.15mm 粘着					
*****					
<b>管明示テープ工：鋳鉄管</b> SZ0150 75×4000 天端明示無し エコマーク品	100	m			施工 第0 -0031号表
普通作業員 [0.828]	0.11	人			R0030
管明示テープ（印刷表示付） W50mm×t0.15mm 粘着 エコマーク品	32.90	m			TZ7112
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 75×4000 天端明示無し B=32.9 管明示テープ数量（m） C=2 ビニル製・印刷表示付 W50mm×t0.15mm 粘着					

00000000000

会 津 若 松 市 上 下 水 道 局

金抜き

# 施 工 内 訳 表

頁0-0033

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<b>ポリエチレンスリーブ被覆工</b> SZ0120 1 0 0	100	m			施工 第0 -0032号表
配管工 [ 0.764 ]	0.30	人			R0300
普通作業員 [ 0.828 ]	0.30	人			R0030
ポリエチレンスリーブ 1 0 0 x 5 . 0 m	125.00	m			TZ8012
固定用ゴムバンド 1 0 0	200.00	本			TZ8073
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2            1 0 0 B=1            固定用ゴムバンド C=0            ポリエチレンスリーブ割増係数 D=0.25        固定バンド割増係数					
*****	*****	*****	*****	*****	*****
<b>ポリエチレンスリーブ被覆工</b> SZ0120 7 5 以下	100	m			施工 第0 -0033号表
配管工 [ 0.764 ]	0.25	人			R0300
普通作業員 [ 0.828 ]	0.25	人			R0030
ポリエチレンスリーブ 7 5 x 5 . 0 m	125.00	m			TZ8011

00000000000

会 津 若 松 市 上 下 水 道 局

金抜き

# 施 工 内 訳 表

頁0-0034

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
固定用ゴムバンド 7 5	200.00	本			TZ8072
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 B=1 C=0 D=0.25					
7 5 以下 固定用ゴムバンド ポリエチレンスリーブ割増係数 固定バンド割増係数					
*****	*****	*****	*****	*****	*****
ロケーティングワイヤー SZ0430	100	m			施工 第0 -0034号表
普通作業員 [ 0.828]	0.10	人			R0030
ロケーティングワイヤー(カーボン入導電柱ゴム被覆) 4.4mm	110.00	m			TZ7120
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
組立マンホール設置工 V0004 2号(内径1200mm) 深さ4m以下 S1(4箇所未満)	100	箇所			施工 第0 -0035号表 特単単価適用日：07年06月15日
組立マンホール設置工 2号(内径1200mm) 深さ4m以下 S1(4箇所未満)	100	箇所			SG705

00000000000

会 津 若 松 市 上 下 水 道 局

金抜き

# 施 工 内 訳 表

頁0-0035

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 合 計 ***	100	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			
*****					
工事名標示板加算額 S9990	1	基			施工 第0 -0036号表
工事名標示板加算額 (木材使用・据付撤去含む)	1.000	基			T9940
*** 単位当たり ***	1	基			
A=1 土木工事標準積算基準 - 2 - - 2 4					
*****					
通水試験工 SZ1011 給水車不使用	1	m			施工 第0 -0037号表
通水試験工 既設管と連絡して給水車が不要の場合	1.00	日			SZ1010 施工 第0-0038号表
m当たり		m			+00
*** 単位当たり ***	1	m			
A=5 給水車不使用					

00000000000

会 津 若 松 市 上 下 水 道 局

金抜き

# 施 工 内 訳 表

頁0-0036

[illegible]

0000000000

会 津 若 松 市 上 下 水 道 局

金抜き

工種・工区名「第1～3号 流量計設置工」

[土工]

上段:当初設計

下段:変更設計

工 種	規 格 等	単位	設計数量	計 算	計算結果
土工A		m	13.3	13.3	13.30
土工B		m	2.6	2.6	2.60
土工C		m	2.4	2.4	2.40
土工D		m	1.2	1.2	1.20
土工E		m	6.0	6.0	6.00
機械床掘工	BH0.06	m3	34.5	$0.57 \times 13.3 + 0.41 \times 2.6 + 1.5 \times 2.4 + 1.17 \times 1.2 + 3.48 \times 6$	34.53
管保護砂工	BH0.06 山砂	m3	10.1	$0.23 \times 13.3 + 0.22 \times 2.6 + 0.83 \times 2.4 + 0.8 \times 1.2 + 0.79 \times 6 - 1.20$	10.12
碎石埋戻工	BH0.06 RC40	m3	22.2	$0.33 \times 13.3 + 0.18 \times 2.6 + 0.66 \times 2.4 + 0.36 \times 1.2 + 2.68 \times 6 - 4.02 + 3.24$	22.17
土留工(木矢板)	H=1.74m W=2m	m	6.0	6.0	6.00
残土運搬工	BH0.06 Dt2t L=4km	m3	34.5	34.53	34.53
整地	残土受入れ地での処理	m3	34.5	34.53	34.53

[資材]

[illegible]



[資材]

[illegible]

[資材]

[illegible]

工種・工区名「第1～3号 流量計設置工」

[布設]

上段:当初設計

下段:変更設計

工 種	口 径	規 格 等	単 位	設計数量	計 算	計算結果
鑄鉄管布設工	φ 100	機械施工	m	13.6	13.63	13.63
GX継手工	φ 100	直管部	口	4	4	4
GX継手工	φ 100	G-Link	口	12	12	12
GX継手工	φ 100	押輪	口	4	4	4
鑄鉄管切断工	φ 100		口	10	10	10
鑄鉄管布設工	φ 75	機械施工	m	6.2	6.240	6.24
GX継手工	φ 75		口	1	1	1
GX継手工	φ 75	G-Link	口	8	8	8
GX継手工	φ 75	押輪	口	3	3	3
鑄鉄管切断工	φ 75		口	5	5	5
仕切弁筐設置工	φ 75		箇所	3	3	3
仕切弁筐設置工	φ 100		箇所	6	6	6
不断水弁設置工	φ 100	VP	箇所	2	2	2
不断水連絡工	φ 100	VP	箇所	4	4	4
不断水連絡工	φ 75	ACP	口	2	2	2
不断水弁設置工	φ 75	ACP	口	1	1	1
フランジ継手工	φ 100		口	10	10	10

工種・工区名「第1～3号 流量計設置工」

[布設]

上段:当初設計

下段:変更設計

フランジ継手工	φ 75		口	5	5	5
明示シート布設工	W=150		m	15.9	2.6+13.3	15.9
ポリスリーブ被覆工	φ 100		m	13.6	13.63	13.6
ポリスリーブ被覆工	φ 75		m	6.2	6.24	6.2
テープ取付工	φ 100	DIP	m	13.6	13.63	13.6
テープ取付工	φ 75	DIP	m	6.2	6.24	6.2
ロケーティングワイヤー			m	19.9	6.24+13.63	19.9
流量計設置工	φ 100		基	2	2	2
流量計設置工	φ 75		基	1	1	1
隔測受信機設置工			基	3	3	3
MH設置工			箇所	3	3	3
受信機盤設置工	基礎ブロック含		式	3	3	3
電線管配管工			m	6.0	6.0	6.0
ケーブル配線工			m	6.0	6.0	6.0
削孔費			箇所	3	3	3